



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน
ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)


(นายฝน มาตวังแสง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด สายทางเข้าหมู่บ้าน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 โดยการเทคอนกรีตทับขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ตร.ม.ดินไหลไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. ท่าวัด กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๘,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางวิลาวัลย์ หน่ายโสภ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรวาล ประระทั่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางวิลาวัลย์ หน่ายโสภ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายจักรวาล ประระทั่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด				
ตามแบบ	อบต.ท่าวัด เลขที่ / 2560				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	A ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	266,350.65	1.3074	348,226.84	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			348,226.84	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			348,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2560 และบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับลดแบบราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิลาวัลย์ หน่ายโสภ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรวาล ประระทั่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)

นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น สายทางเข้าหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 123 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตร.ม. ดินถมไหล่ทาง 2 ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
ประมาณการเมื่อวันที่	A ธันวาคม 2560 ตามแบบ อบต.ท่าวัด เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	-	-	-	-	-	-
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถมไหล่ทาง	24.60 ลบ.ม	45.00	1,107.00	90.00	2,214.00	3,321.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	36.90 ลบ.ม	420.00	15,498.00	90.00	3,321.00	18,819.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	110.70 ลบ.ม	-	-	305.00	33,763.50	33,763.50
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	743.90 ถุง	111.00	82,572.90	-	-	82,572.90
	-ทรายยาบ.... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	66.42 ลบ.ม	443.00	29,424.06	-	-	29,424.06
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	120.66 ลบ.ม	532.00	64,191.12	-	-	64,191.12
6	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	738.00 ตร.ม.	25.00	18,450.00	5.00	3,690.00	22,140.00
	- RB Ø 15 มม.	0.07 ตัน	15,607.00	1,092.49	2,743.00	192.01	1,284.50
	- DB Ø 16 มม.	0.19 ตัน	16,518.00	3,138.42	2,743.00	521.17	3,659.59
	- RB Ø 19 มม.	0.05 ตัน	16,425.00	821.25	2,743.00	137.15	958.40
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	3.31 ลบ.พ.	640.00	2,118.40	-	-	2,118.40
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	36.90 ตร.ม.	-	-	90.00	3,321.00	3,321.00
8	แผ่นโฟม	-	-	-	-	-	-
9	ลวดผูกเหล็ก	9.42 กก.	59.00	555.78	-	-	555.78
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	-	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	11.07 ลิตร	20.00	221.40	-	-	221.40
รวมราคาค่าต้นทุน							266,350.65

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิลาวัลย์ หน่ยโสภ)

(นายจักรวาล ประระทั้ง)

(นายปิ่นณวิชญ์ วรดิษฐ์วงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา