



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม - หลุบลุง
ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม - หลุบลุง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม - หลุบลุง ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายฝน มาตวังแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม - หลุบทุ่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด


๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)


๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร บ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. ท่าวัด กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๗,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๕.๒ แบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.๔)
 ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายชาติ บุญเพลิง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็น ประธานกรรมการ
 ๖.๒ นายจักรวาล ประระทั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 ๖.๓.นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายชาติ บุญเพลิง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายจักรวาล ประระทั้ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านโคกลำ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ตามแบบ	อบต.ท่าวัด เลขที่ / 2560
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ๙ ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	319,444.55	1.3074	417,641.80	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			417,641.80	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			417,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคาวัดุดอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2560 และบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติ บุญเพลิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรวาล ประระทั่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)

นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 1 บ้านโคกลำ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สายแยกบ้านโคกลำ-หลุมกุง

รายละเอียดโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม ความยาวรวม 120 ม.กว้างรวม 6.00 ม.

วางท่อคสล. Ø 0.40 ม.บ่อพักทุกระยะ 10 ม.จำนวน 12 บ่อพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่

๙ ธันวาคม 2560

ตามแบบ อบต.ท่าวัด เลขที่ 12560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อผิวเดิม ขนทิ้ง	720.00 ตร.ม.	-	-	20.00	14,400.00	14,400.00
	งานดินซุด ขนทิ้ง	80.00 ลบ.ม.	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	1.25 ลบ.ม.	1,350.00	1,687.50	305.00	381.25	2,068.75
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	3.70 ลบ.ม.	420.00	1,554.00	90.00	333.00	1,887.00
3	งานผิวจราจร คอนกรีต + บ่อพัก	110.00 ลบ.ม.	-	-	400.00	44,000.00	44,000.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	682.00 ถุง	111.00	75,702.00	-	-	75,702.00
	-ทรายหยาบ.... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	66.00 ลบ.ม.	443.00	29,238.00	-	-	29,238.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	119.90 ลบ.ม.	532.00	63,786.80	-	-	63,786.80
4	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	110.00 ท่อน	303.00	33,330.00	20.00	2,200.00	35,530.00
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	720.00 ตร.ม.	25.00	18,000.00	5.00	3,600.00	21,600.00
	- RB Ø 9 มม.	35.00 เส้น	105.00	3,675.00	5.00	175.00	3,850.00
	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	24.00 ตร.ม.	-	-	90.00	2,160.00	2,160.00
6	งาน ไม้แบบและค้ำยัน	8.50 ลบ.ฟ.	640.00	5,440.00	-	-	5,440.00
7	ตะปู	6.00 กก.	50.00	300.00	-	-	300.00
8	ลวดผูกเหล็ก	6.00 กก.	59.00	354.00	-	-	354.00
9	เหล็กเส้นแบน 1 1/2 x 4 มม. ยาว 6 ม.	42.00 ท่อน	163.00	6,846.00	50.00	2,100.00	8,946.00
10	เหล็กฉาก 1 1/2 x 4 มม. ยาว 6 ม.	10.00 ท่อน	326.00	3,260.00	85.00	850.00	4,110.00
11	ลิกันสนิมเหล็ก	4.00 กป	518.00	2,072.00	-	-	2,072.00
รวมราคาค่าต้นทุน							319,444.55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

(นายชาติ บุญเพลิง)

(นายจักรวาล ประระห์)

(นายปิ่นฉวีรุญ วรดิษฐ์วงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา