



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญชัย อันพิมพ์ - สามแยกทางหลวง ๒๒๔๖ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น รายการดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญชัย อันพิมพ์ - สามแยกทางหลวง ๒๒๔๖ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวัด ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รวมความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวถนน คสล.รายละเอียดคุณลักษณะตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดกำหนด งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด " ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที่ ๖๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๒๖๓.๑๗.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญชัย อันพิมพ์-สามแยกทางหลวง ๒๒๔๖ บ้านหนองแขงท่าวัด หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รวมความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวถนน คสล. รายละเอียดคุณลักษณะตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๐,๒๖๓.๑๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยภัทร ภูเก็ตแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายกลวัชร ชูติวีร์วัฒนากุล	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็น กรรมการ
๓. นายบันลือศักดิ์ สืบวงษา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยภัทร ภูเก็ตแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกลวัชร ชูติวีร์วัฒนากุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบันลือศักดิ์ สืบวงษา)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญชัย อันพิมพ์ - สามแยกทางหลวง 2246

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแขวงท่าวัด หมู่ที่ 2 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.ท่าวัด

สรุปแบบราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	510,263.17	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ	510,263.17	
	คิดเป็นราคากลาง	510,263.17	
	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายชัยภัทร ภูฤกษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกลวัชร ชูดีวิวัฒนากุล)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบันลือศักดิ์ สีบวงษา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญชัย อันพิพ - สามแยกทางหลวง 2246
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ รวมความยาว 300 เมตร
 พร้อมขยายผิวถนน คสล. กว้าง 0 เมตร ยาว 0 เมตร หน้า 0 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวงท้าวดี หมู่ที่ 2 ต.ท่าดี อ.เวียงชัย จ.ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	50.00	1.3642	341.05	341.05
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.						
2.1	พราเยกขบปูนอัดแน่น	ลบ.ม.	11.20	104.00	1.3642	1,589.02	1,589.02
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นท่อ	ลบ.ม.	11.20	1,869.16	1.3642	28,558.97	28,558.97
2.3	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ทอน	280.00	752.82	1.3642	287,559.17	287,559.17
3	งานบ่อพัก						
3.1	บ่อพักน้ำขนาด 0.80 x 1.40 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	20.00	6,947.41	1.3642	189,553.00	189,553.00
4	งานผิวจราจร						
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 12 ซม.	ตร.ม.	5.00	390.26	1.3642	2,661.96	2,661.96
4.2	รอยต่อแผ่ขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-
4.3	รอยต่อเหือดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-
รวม						374,038.39	510,263.17

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายชัยภัทร ภูคุดแก้ว)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายกลวัชร ชุตีร์วัฒนกุล)
 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายบันลือศักดิ์ สีบวงษา)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา