

สรุปราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
ตามแบบ	อบต.ท่าวัด เลขที่ 9/2559		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	185,707.29	1.2726	236,331.10	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			236,331.10	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			236,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 472.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติ บุญเพลิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรวาล ประระทั่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นณวิษณุ วรดิษฐ์วงษ์)

นายช่างโยธา

สรุปผลราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น สายหอพระพุทธร - บ้านนางบัวพา บุญโนนแต้
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ดินถมไหล่ทาง 2 ซ้างๆละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.ท่าวัด เลขที่ 9/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	500.00 ตร.ม.	-	-	1.50	750.00	750.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	- ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานดินถมไหล่ทาง	20.00 ลบ.ม.	45.00	900.00	90.00	1,800.00	2,700.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25.00 ลบ.ม.	345.00	8,625.00	90.00	2,250.00	10,875.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	75.00 ลบ.ม.	-	-	305.00	22,875.00	22,875.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	504.00 ถุง	103.00	51,912.00	-	-	51,912.00
	-ทรายยาบ.... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	45.00 ลบ.ม.	489.00	22,005.00	-	-	22,005.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	81.75 ลบ.ม.	598.00	48,886.50	-	-	48,886.50
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	500.00 ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00
	- RB Ø 15 มม.	0.05 ตัน	19,648.00	949.00	2,743.00	132.49	1,081.49
	- DB Ø 16 มม.	0.16 ตัน	20,560.00	3,248.48	2,743.00	433.39	3,681.87
	- RB Ø 19 มม.	0.03 ตัน	21,658.00	721.21	2,743.00	91.34	812.55
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.69 ลบ.พ.	640.00	1,722.23	-	-	1,722.23
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	30.00 ตร.ม.	-	-	90.00	2,700.00	2,700.00
7	แผ่นโฟม	3.13 แผ่น	20.00	62.50	9.00	28.13	90.63
8	ลวดผูกเหล็ก	7.19 กก.	60.00	431.28	-	-	431.28
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	7.50 ลิตร	20.00	150.00	4.50	33.75	183.75
รวมราคาค่าต้นทุน							185,707.29

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาติ บุญเพลิง) (นายจักรวาล ประระทั่ง) (นายปิ่นณวิษณุ วรรดิษฐวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา