



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด
สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไทร ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไทร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไทร ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายฝน มาตวิงแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไทร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร ดินถมไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. ท่าวัด กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
๕.๒ แบบบัญชีรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักรวาล ประระทั่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิจิต ยาย่อ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	เป็น กรรมการ
๖.๓.นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักรวาล ประระทั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิจิต ยาย่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สายบ้านโนนสะอาด-บ้านโนนไท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร
ดินถมไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงต่อหน่วย	ราคาทุน	Fator F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	230.00		1.30	299.00	1.3624	1.77	407.36
2	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม	9.20	45.00	90.00	1,242.00	1.3624	183.92	1,692.10
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม	11.50	439.00	90.00	6,083.50	1.3624	720.71	8,288.16
4	งานผิวจราจร คอนกรีต(ค.2)	ลบ.ม	34.50		350.00	12,075.00	1.3624	476.84	16,450.98
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	231.84	110.00		25,502.40	1.3624	149.86	34,744.47
4.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	20.70	439.00		9,087.30	1.3624	598.09	12,380.54
4.3	หินผสม	ลบ.ม	37.61	542.00		20,381.91	1.3624	738.42	27,768.31
5	งานเหล็กเสริม								
5.1	เหล็ก Wire Mesh dia.4 มม.	ตร.ม	230.00	30.00	5.00	8,050.00	1.3624	47.68	10,967.32
5.2	เหล็ก RB dia. 15 มม.	ตัน	0.02	15,514.00	3,300.00	389.45	1.3624	25632.19	530.59
5.3	เหล็ก DB dia. 16 มม.	ตัน	0.07	15,514.00	2,800.00	1,331.06	1.3624	24950.99	1,813.44
5.4	เหล็ก RB dia. 19 มม.	ตัน	0.02	16,425.00	2,800.00	426.80	1.3624	26192.14	581.47
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	ลบ.พ	1.24	720.00	0.00	891.25	1.3624	980.93	1,214.24
7	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม	13.80		90.00	1,242.00	1.3624	122.62	1,692.10
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.31	31.00		71.61	1.3624	42.23	97.56
9	แอสฟัลท์	ลิตร	3.45	20.00		69.00	1.3624	27.25	94.01
						87,142.28	รวม		118,722.64

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้าง

คิดเพียง

1.3624

118,722.64

118,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรวาล ประระทั่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชาติ ยาย่อ)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิ่นณวิษณุ วรดิษฐ์วงศ์)

นายช่างโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านโนนไ้
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 เมตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	230.00	ตร.ม	
2	งานดินถมไหล่ทาง	9.20	ลบ.ม	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11.50	ลบ.ม	
4	งานผิวจราจร	34.50	ลบ.ม	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	231.84	ถุง	
4.2	ทรายหยาบ	20.70	ลบ.ม	
4.3	หินผสม	37.61	ลบ.ม	
5	งานเหล็กเสริม			
5.1	เหล็ก wire mesh dia. 4มม.	230.00	ตร.ม	
5.2	เหล็ก RB dia. 15 มม	0.02	ตัน	
5.2	เหล็ก DB dia. 16 มม	0.07	ตัน	
5.2	เหล็ก RB dia. 19 มม	0.02	ตัน	
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	1.24	ลบ.ฟ	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.31	กก	
8	แอสฟัลท์	3.45	ลิตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรวาล ประระห่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิฑิต ยายอ)
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นณริชญ์ วรดิษฐ์วงศ์)
 นายช่างโยธา