

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย จุฑนา
 นายหนูนา ประเสริฐวงษา ลำห้วยสัมปอຍ
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงฝายน้ำล้นโดยการเทคอนกรีตเพิ่มความยาว ขนาด ๕ เมตร ความกว้างสันฝายกว้าง ๖ เมตร พร้อม
 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. ท่าวัด กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท
 ถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๖)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| ๖.๑ นายชาติ บุญเพลิง | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายจักรวาล ประระทั่ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ นายปิ่นณวิษณุ วรดิษฐ์วงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติ บุญเพลิง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรวาล ประระทั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิ่นณวิษณุ วรดิษฐ์วงศ์)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด		
ตามแบบ	อบต.ท่าวัด เลขที่ /2560		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	119,005.00	1.3074	155,587.14	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			155,587.14	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			155,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคาวัดุดอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคากลางของวัสดุก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และบัญชีอัตราเงิน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชาติ บุญเพลิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรวาล ประระทั้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปิ่นฉวีชัย วรศิษฐวงษ์)

นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ลำห้วยส้มป่อย
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง ความกว้างสันฝาย 6.00 ม. ยาว 17.60 ม. สูง 2.00 ม. โดยการเทคอนกรีตเพิ่มความยาวฝายน้ำล้น 5.0 ม. ความกว้างสันฝาย 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	7 เมษายน 2560 ตามแบบ อบต.ท่าวัด เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ดินถม	250.00 ลบ.ม.	-	-	45.00	11,250.00	11,250.00
2	ทรายรองพื้น	6.00 ลบ.ม.	429.00	2,574.00	-	-	2,574.00
2	งานคอนกรีต	35.00 ลบ.ม.	-	-	435.00	15,225.00	15,225.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	203.00 ถุง	115.00	23,345.00	-	-	23,345.00
	-ทรายผสมคอนกรีต	20.00 ลบ.ม.	439.00	8,780.00	-	-	8,780.00
	-หินผสมคอนกรีต	39.00 ลบ.ม.	551.00	21,489.00	-	-	21,489.00
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- กก.	-	-	-	-	-
	-เหล็กเส้นผิวเรียบØ 6 มม.	52.00 เส้น	36.00	1,872.00	4.00	208.00	2,080.00
	-เหล็กเส้นผิวเรียบØ 9 มม.	38.00 เส้น	81.00	3,078.00	8.00	304.00	3,382.00
	-เหล็กเส้นผิวเรียบØ 12 มม.	60.00 เส้น	145.00	8,700.00	12.00	720.00	9,420.00
	-เหล็กตะแกรง 20x20ตร.ซม.	130.00 ตร.ม.	25.00	3,250.00	5.00	650.00	3,900.00
	-ลวดผูกเหล็ก	20.00 กก.	50.00	1,000.00	2.00	40.00	1,040.00
5	ค่าแรงงานไม้แบบและค้ำยัน	50.00 ตร.ม.	-	-	90.00	4,500.00	4,500.00
	-ไม้แบบ	18.00 ลบ.ฟ.	640.00	11,520.00	-	-	11,520.00
	-ตะปู	10.00 กก.	50.00	500.00	-	-	500.00
							119,005.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมกรลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาติ บุญเพลิง) (นายจักรวาล ประระทั้ง) (นายปิ่นณวิษณุ วรศิษฐวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา