

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ ๖ บ้านลาด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๓,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าวัด กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕๘,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖.๒ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจักรวาล ประระทั้ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวดารุณี เลิกนอก	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสุประวัติ ไมตรีแพน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายจักรวาล ประระทั้ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุประวัติ ไมตรีแพน)

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลาด หมู่ที่ 6 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 230 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  
 (ตามแบบกำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

สรุปประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	558,870.00	Factor F
2	งานทั่วไป	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	558,870.00	
	คิดเป็นราคากลาง	558,000.00	
	(ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ปริมาณงาน 920.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 606.52 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


( นายสุประวัติ ไมตรีแพน )

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางสาวดารุณี เลิกนอก )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

( นายจักวาล ประระทัง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กิโลเมตร - บ้านนางสร มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านลาด หมู่ที่ 6 ต.ท่าวัด อ.เวียงชัย จ.ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมพื้นที่ทางเดิม							
1.1	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	59.77	-		-	-
1.2	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	920.00	1.72	1,582.40	1.3624	2,155.86	2,155.00
1.3	หินคลุกทับถมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	646.00	-	1.3624	-	-
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	46.00	314.21	14,453.55	1.3624	19,691.51	19,691.00
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	920.00	396.85	365,101.07	1.3624	497,413.69	497,413.00
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	293.36	2,346.88	1.3624	3,197.39	3,197.00
3.3	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	75.00	150.36	11,277.36	1.3624	15,364.28	15,364.00
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	230.00	67.18	15,451.19	1.3624	21,050.70	21,050.00
4	งานเหล็ทาง							
4.1	เหล็ทางดินถมตามสภาพ	ลบ.ม.	-	59.77	-	1.3624	-	-
<b>รวม</b>							<b>558,870.00</b>	<b>558,870.00</b>

คิดเพียง

=	410,212.44
=	-
=	1.3624

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง